

PRILOHA č. 1								
Stavba		VEREJNÉ OSVETLENIE HROCHOŤ PRI KD						
Zhotoviteľ								
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [Eur]	Jednotková cena s DPH [Eur]	Celkom bez DPH [Eur]	Celkom s DPH [Eur]
1	Výkopové práce	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, chránička, pokládka guľatiny	m	90				
2	Výkopové práce	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn $\Phi=10$ mm	m	90				
3	Výkopové práce	Dodávka Guľatiny FeZn $\Phi=10$ mm, vrátane podružného materiálu	m	90				
4	Výkopové práce	Stĺpová tvárnica	m	3				
5	Výkopové práce	Betón	kb	1				
6	Základy	Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	3				
7	Stožiare	Stĺp pre VO, pozinkovaný, bez prírubou. Spodný priemer rúry min 219mm	ks	3				
8	Stožiare	Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čiapky	ks	3				
9	Stožiare	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	3				
10	Stožiare	Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	3				
11	Stožiare	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	3				
12	Stožiare	Samolepka BLESK-B3	ks	3				
13	Stožiare	Samolepka uzemnenie	ks	3				
14	Stožiare	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2035SK-1D1U, 1x10A	ks	3				
15	Káble a vodiče	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	20				
16	Káble a vodiče	Kábel silový medený AYKY-J 4x16	m	100				
18	Káble a vodiče	Kábel silový s plastovou izoláciou N2FXA 2x16	m	15				
19	Káble a vodiče	Chránička na kábel KF 09040	m	90				

20	Káble a vodiče	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	34				
21	Káble a vodiče	Tahanie kábla	ks	15				
22	Rozhlas a príslušenstvo	Kotva , hák na stĺp VO	ks	2				
23	Svietidlá a príslušenstvo	LED svietidlo SLUM1 standard dynadimmer, typ 06.025.010 + recyklačný poplatok	ks	3				
24	Svietidlá a príslušenstvo	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	3				
25	Svietidlá a príslušenstvo	Montáž pouličného svietidla do výšky 6 m	ks	3				
26	Inžinierské, projekčné a revízne práce	Pracovná plošina	h	3				
27	Inžinierské, projekčné a revízne práce	Východisková revízia stožiaru s jedným svietidlom	ks	1				
28	Rozvádzače	prípojková skriňa SPP 0,na stĺp,3x63A	ks	1				
29	Rozvádzače	Montáž prípojkového skrine SPP 0, zapojenie	ks	1				
30		Doprava	km					
		<b>Cena celkom bez DPH:</b>						
		<b>DPH 20%:</b>						
		<b>Cena celkom s DPH:</b>						