

Stavba		IHRISKO OPRAVA OSVETLENIA			
Zhotoviteľ					
Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena s DPH [Eur]	Celkom s DPH [Eur]
Materiál	Betón	kb	1		
Montážne práce	Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	3		
Stožiare	Stĺp pre VO, pozinkovaný, bez príruby. Spodný priemer rúry min 219mm	ks	3		
Montážne práce	Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čiapky	ks	3		
Materiál	Samolepka BLESK-B3	ks	6		
Materiál	Samolepka uzemnenie	ks	6		
Káble a vodiče	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	36		
Káble a vodiče	Kábel Ajky 4x16	m	190		
Montážne práce	kábel cyky práca	m	36		
Montážne práce	pokládka kábla AJKY	m	190		
Káble a vodiče	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	35		
Montážne práce	Výkop v zeleni	m	170		
Káble a vodiče	Chránička	m	170		
Montážne práce	položenie chráničky	m	170		
Materiál	Svietidlo 200W LED reflektor	ks	6		
Materiál	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn Φ=10 mm	m	100		
Materiál	Dodávka Guľatiny FeZn Φ=10 mm, vrátane podružného materiálu	m	20		

Montážne práce	Pokládka uzemnenia	m	100		
Materiál	Stĺpová tvárnica	ks	6		
Materiál	Stožiarová svorkovnica	ks	6		
Montážne práce	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov	ks	6		
Materiál	Rozvádzač	ks	1		
Montážne práce	Osadenie rozvádzača, zapojenie	ks	1		
Montážne práce	Montáž svietidla	ks	6		
Doprava	Doprava	km			
Montážne práce	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	8		
Cena celkom bez DPH:					
DPH 20%:					
Cena celkom s DPH:					

Spracoval: