**Zmluva o dielo č.**

podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

**I.**

**Zmluvné strany**

| | |
|---|---|
| 1. **Názov:** | **Obec Hrochoť** |
| Sídlo: | Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť |
| Zapísaný v: | Registri organizácií |
| Konajúci: | Bc. Marian Mazúch, starosta obce |
| IČO: | 00313475 |
| DIČ: | 2021115855 |
| Email: | marian.mazuch@hrochot.sk |
| Číslo telefónu : | 0907 813 897 |
| Bankové spojenie : | Prima Banka, a.s. |
| Číslo účtu v tvare IBAN : | SK47 5600 0000 0012 0261 3002 |

(ďalej len "Objednávateľ ")

a

| | |
|---|---|
| **2. Názov:** | **PUR – STAV KB, s.r.o.** |
| Sídlo: | 962 21 Lieskovec 616 |
| Štatutárny orgán: | konateľ |
| Zapísaná v: | Obchod. registri Okres. Súdu B. Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 2234/S |
| IČO: | 31 616 089 |
| DIČ: | 2020461289 |
| IČ DPH: | SK2020461289 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. Zvolen |
| Číslo účtu v tvare IBAN: | SK65 0200 0000 0008 6814 4412 |

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

| | |
|---|---|
| a) zmluvných: | Pavol Kvasna - konateľ |
| b) technických: | Ing. Peter Belica - konateľ |
| Číslo telefónu: | 0903 804 184 |
| Email: | purstav@purstav.sk |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## Článok II.

## PREAMBULA

2.1 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu **„Materská škola Hrochoť"** (ďalej len Projekt) v rámci dotácií z nenávratného finančného príspevku (NFP), ďalej len Program.

2.2 Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom v rámci Programu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

## Článok III.

## PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je projekt, zákazka s názvom: **„Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy".** Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

## Článok IV.

## KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez chýb a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

## Článok V.

## CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

| | |
|---|---|
| Spolu bez DPH | 266 894,09- eur |
| DPH 20% | 53 378,82- eur |
| Spolu | 320 272,91- eur |

Slovom Tristodvadsaťtisícdvestosedemdesiatdva eur Deväťdesiatjeden centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

5.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.5 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi.

Uvedená lehota je určená z dôvodu financovania predmetu zákazky z finančných prostriedkov EÚ, ktoré podliehajú kontrole a schváleniu zo strany poskytovateľa NFP a táto osobitná povaha predmetu plnenia si vyžaduje určiť lehotu splatnosti faktúry dlhšiu ako 30 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomnere k právam a povinnostiam vyplývajúim zo zmluvy. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,

b) termín splatnosti faktúry,

c) forma úhrady,

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)

g) ITMS kód projektu, názov projektu

h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi dotácie) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie z NFP.

## Článok VI.

## ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Tento harmonogram vznikne aktualizáciou harmonogramu predloženého v ponuke Zhotoviteľa v závislosti od času podpisu a účinnosti zmluvy. Maximálna doba trvania zmluvy je 24 mesiacov od prevzatia staveniska. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy. **Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko najneskôr na tretí pracovný deň od účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatiu elektronickou poštou na adresu: marian.mazuch@hrochot.sk. Objednávateľ je povinný vyhotoviť o odovzdaní staveniska zápis.**

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

## Článok VII.

## MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy: Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Námestie Andreja Sládkoviča 399/2, 976 37 Hrochoť

## Článok VIII.

## PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát týždenne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
b) Záručná doba na dielo je 5 rokov od odovzdania diela.
c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,

- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov “.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenia zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)".

d) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné odo dňa prevzatia staveniska, počas celej doby realizácie projektu. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy.

e) V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
3. Objednávateľ je povinný zaviazať zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce).
4. Zmluvná Povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.
5. Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru s osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 1, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa bodu 1 tejto zmluvy.
6. Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.

7. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR s DPH, za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia porušenej povinnosti alebo do ukončenia Zmluvy o dielo.
8. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

8.3 Objednávateľ bude uplatňovať na Zhotoviteľa stavby zelený aspekt, ktorý spočíva v nasledujúcich podmienkach:

a) Na stavbe nebudú použité látky a výrobky, ktoré obsahujú hexafluorid síry (SF6 ),
b) Drevo používané na stavbe bude pochádzať z legálnych zdrojov.
c) Na stavbe sa musí dodržať percentuálny podiel príslušných typov výrobkov, napr. okien, náterových farieb, izolačných materiálov, vyrobené v súlade s požiadavkami pre environmentálnu značku typu I podľa normy ISO 14024.
d) Na stavbe budú všetky stavebné odpady (Obaly) a odpady ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti recyklované. Jedná sa najmä o papier, plast a kov.

Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

8.4 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.6 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne %písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

## Článok IX.

## ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2 Plnenie má chyby ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za chyby platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

## Článok X.

## ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## Článok XI.

## ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Pavol Kvasna - konateľ

Tel: 0903 804 184 Email: purstav@purstav.sk

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Bc. Marian Mazúch – starosta obce

Tel: 0907 813 897 Email: marian.mazuch@hrochot.sk

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že osoba ktorou bolo preukázané splnenie podmienky podľa §34 ods. 1 písm. g), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ". na výkon stavbyvedúceho:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Pavol Kvasna - konateľ

Tel: 0903 804 184 Email: purstav@purstav.sk

je určenou osobou na plnenie zmluvy.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

11.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase,

keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

11.6 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

11.8 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a občianskeho zákonníka a § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode

informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobností. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy v súlade s § 47a odst.3 Občianskeho zákonníka.

11.9 Zmluva so Zhotoviteľom nadobudne platnosť a účinnosť v nadväznosti na kumulatívne splnenie zverejnenia a schválenia procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu bez akýchkoľvek sankcií anulovať.

## Článok XII.

## TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.

12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
e) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V., bod 5.6 Zmluvy;
f) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

g) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
h) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy.

12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## Článok XIII.

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

13.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

a) Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
b) Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia
c) Príloha číslo 3 - Harmonogram výstavby diela
d) Príloha číslo 4 – Zoznam subdodávateľov

13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

13.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Hrochoti, dňa .....

V Lieskovci, dňa .....

.....

Bc. Marian Mazúch - starosta

Objednávateľ

.....

Pavol Kvasna - konateľ

Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer)

Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia

Príloha číslo 3 - Časový harmonogram

Príloha číslo 4 – Zoznam subdodávateľov

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42

**Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

IČO: 31616089
IČO DPH: SK2020461289

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtov | 266 894,09 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **266 894,09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH | základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| | znížená | 20,00% | z | 266 894,09 | 53 378,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | v | EUR | **320 272,91** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42

**Stavba:** **Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Dátum: ##

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtov** | | **266 894,09** | **320 272,91** |
| 1 | Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy | 266 894,09 | 320 272,91 |
| **2) Ostatné náklady zo súhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| | Projektové práce | 0,00 | 0,00 |
| | Prieskumné práce | 0,00 | 0,00 |
| | Stroje, zariadenie, inventár | 0,00 | 0,00 |
| | Umelecké diela | 0,00 | 0,00 |
| | Vedľajšie náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 |
| | VIII. Rezerva | 0,00 | 0,00 |
| | IX. Ostatné investície | 0,00 | 0,00 |
| | Nehmotný investičný majetok | 0,00 | 0,00 |
| | Prevádzkové náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **266 894,09** | **320 272,91** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy

**Objekt: 1 - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

JKSO: KS:
Miesto: Hrochoť Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec IČO DPH: SK2020461289

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 266 894,09 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **266 894,09** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 266 894,09 | 53 378,82 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **320 272,91** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy

**Objekt:** **1 - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Hrochoť Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **266 894,09** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 84 528,94 |
| 1 - Zemné práce | 643,85 |
| 2 - Zakladanie | 292,92 |
| 5 - Komunikácie | 3 394,35 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 63 459,30 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 14 312,85 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 2 425,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 170 628,28 |
| 712 - Izolácie striech | 5 566,91 |
| 713 - Izolácie tepelné | 15 804,81 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | 8 370,77 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 49 113,28 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 6 320,25 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 47 379,12 |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé | 4 995,15 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 7 893,94 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 11 653,02 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 7 352,82 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 5 680,26 |
| 784 - Dokončovacie práce - malby | 497,95 |
| M - Práce a dodávky M | 11 736,88 |
| 21-M - Elektromontáže | 11 736,88 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **266 894,09** |

# ROZPOČET

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy

## Objekt: 1 - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy

Miesto: Hrochoť Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **266 894,093** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 84 528,936 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 643,847 |
| 1 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 13,656 | 5,150 | 70,328 |
| 2 | K | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 13,656 | 0,790 | 10,788 |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 4,178 | 24,660 | 103,029 |
| 4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 4,178 | 3,230 | 13,495 |
| 5 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 17,834 | 1,320 | 23,541 |
| 6 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 17,834 | 3,700 | 65,986 |
| 7 | K | 162701109 | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste | m3 | 356,680 | 0,540 | 192,607 |
| 8 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 17,834 | 9,200 | 164,073 |
| 2 - Zakladanie | | | | | | | 292,924 |
| 9 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 3,038 | 96,420 | 292,924 |
| 5 - Komunikácie | | | | | | | 3 394,350 |
| 10 | K | 564762111 | Podlad zo štrkopiesku pre okapový chodník po zhut.hr. 150 mm | m2 | 91,050 | 9,780 | 890,469 |
| 11 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 91,050 | 14,900 | 1 356,645 |
| *12* | *M* | *5922923900* | *Zámková dlažba šedá hr. 60 mm* | *m2* | *95,603* | *12,000* | *1 147,236* |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | 63 459,297 |
| 13 | K | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 19,120 | 4,560 | 87,187 |
| 14 | K | 6224651110 | Vonkajšia omietka stien mozaiková - sokel | m2 | 77,443 | 20,830 | 1 613,138 |
| 15 | K | 6229909010 | Očistenie a vyspravenie stien pred zateplením | m2 | 872,754 | 2,150 | 1 876,421 |
| 16 | K | 6252500501 | Zateplenie stropu nad 1. NP - minerálna vlna hr. 50 mm + omietka vápennocementová | m2 | 199,910 | 35,800 | 7 156,778 |
| 17 | K | 6252500640 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z min. vlny, omietka silikónová | m2 | 795,311 | 55,530 | 44 163,620 |
| 18 | K | 6252500641 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z min. vlny, omietka silikónová - strop balkón | m2 | 16,080 | 56,800 | 913,344 |
| 19 | K | 625250068 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z min. vlny, omietka silikónová | m2 | 130,680 | 36,930 | 4 826,012 |
| 20 | K | 6252513840 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - sokel (XPS) - bez omietky | m2 | 77,443 | 36,450 | 2 822,797 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 14 312,846 |
| 21 | K | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 91,050 | 5,380 | 489,849 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *22* | *M* | *59219546600* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý* | *ks* | *92,000* | *2,450* | *225,400* |
| 23 | K | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 4,550 | 87,340 | 397,397 |
| 24 | K | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m | m2 | 1 214,580 | 1,720 | 2 089,078 |
| 25 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 2 429,160 | 1,100 | 2 672,076 |
| 26 | K | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m | m2 | 1 214,580 | 1,200 | 1 457,496 |
| 27 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 10,000 | 2,660 | 26,600 |
| 28 | K | 9539461310 | Soklový profil hr. 150mm | m | 116,135 | 5,630 | 653,840 |
| 29 | K | 9539961210 | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 435,600 | 3,830 | 1 668,348 |
| 30 | K | 953996131 | Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 | m | 377,800 | 2,640 | 997,392 |
| 31 | K | 9539961410 | Rohový PVC profil s okapovým nosom | m | 126,300 | 3,150 | 397,845 |
| 32 | K | 9650413202 | Vybúranie betónú - pôvodný okap. chodník | m3 | 11,836 | 83,040 | 982,861 |
| 33 | K | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2 | ks | 10,000 | 0,430 | 4,300 |
| 34 | K | 968062245 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t | m2 | 13,230 | 3,920 | 51,862 |
| 35 | K | 968062247 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2 -0,028t | m2 | 11,700 | 2,440 | 28,548 |
| 36 | K | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 6,480 | 5,150 | 33,372 |
| 37 | K | 968062991 | Demontáž dreveného obkladu vonkajších stien | m2 | 58,240 | 2,330 | 135,699 |
| 38 | K | 968062992 | Vybúranie obkladu sokla a okolo dverí | m2 | 105,420 | 3,450 | 363,699 |
| 39 | K | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0,600 | 65,300 | 39,180 |
| 40 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 23,425 | 11,680 | 273,604 |
| 41 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 468,500 | 0,330 | 154,605 |
| 42 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 23,425 | 11,330 | 265,405 |
| 43 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 11,125 | 1,280 | 14,240 |
| 44 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 23,425 | 38,000 | 890,150 |
| | | | 99 - Presun hmôt HSV | | | | 2 425,672 |
| 45 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 87,004 | 27,880 | 2 425,672 |
| | | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | 170 628,277 |
| | | | 712 - Izolácie striech | | | | 5 566,914 |
| 46 | K | 712411101 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným | m2 | 408,669 | 0,850 | 347,369 |
| *47* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL* | *t* | *0,254* | *1 850,000* | *469,900* |
| 48 | K | 712431105 | Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° samolepiacim asfaltovým pásom | m2 | 408,669 | 3,200 | 1 307,741 |
| *49* | *M* | *62852100010* | *Asfaltový samolepiaci pás* | *m2* | *469,969* | *7,300* | *3 430,774* |
| 50 | K | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,371 | 30,000 | 11,130 |
| | | | 713 - Izolácie tepelné | | | | 15 804,806 |
| 51 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 217,644 | 1,250 | 272,055 |
| *52* | *M* | *6314122300* | *Polystyrén EPS 100 S hr. 150 mm 2x* | *m2* | *457,053* | *11,000* | *5 027,583* |
| 53 | K | 7131111112 | Paropriepustná fólia D+M | m2 | 217,644 | 1,800 | 391,759 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | K | 713121121 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách | m2 | 287,224 | 1,600 | 459,558 |
| *55* | *M* | *63136700260* | *Sklená vlna hrúbka 150 mm* | *m2* | *292,968* | *5,600* | *1 640,621* |
| *56* | *M* | *63136706210* | *Dosky z minerálnej vlny akustická izolácia hr. 30 mm* | *m2* | *292,968* | *4,200* | *1 230,466* |
| 57 | K | 713161610 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. nad 10 cm | m2 | 817,338 | 1,850 | 1 512,075 |
| *58* | *M* | *63163002100* | *Sklená vlna 120 mm* | *m2* | *416,842* | *5,000* | *2 084,210* |
| *59* | *M* | *63163002400* | *Sklená vlna 180 mm* | *m2* | *416,842* | *7,500* | *3 126,315* |
| 60 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 2,314 | 26,000 | 60,164 |
| | | 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | | | | | 8 370,770 |
| 61 | K | 7311191150 | Ústredné kúrenie | ks | 1,000 | 8 370,770 | 8 370,770 |
| | | 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | 49 113,279 |
| 62 | K | 762211220 | Montáž podstupníc dreveného schodiska priamočiareho, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek | m | 57,600 | 15,160 | 873,216 |
| *63* | *M* | *6051042400* | *Dosky a fošne smrek hr. 40 mm* | *m3* | *0,691* | *350,000* | *241,850* |
| 64 | K | 762222141 | Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm | m | 46,600 | 13,010 | 606,266 |
| *65* | *M* | *6051036400* | *Dosky a laty smrek* | *m3* | *1,480* | *350,000* | *518,000* |
| 66 | K | 762331812 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t | m | 99,150 | 1,830 | 181,445 |
| 67 | K | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 360,240 | 7,100 | 2 557,704 |
| *68* | *M* | *60515926001* | *Hranol mäkké rezivo* | *m3* | *2,904* | *350,000* | *1 016,400* |
| 69 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 | m | 21,000 | 12,830 | 269,430 |
| *70* | *M* | *60515926001* | *Hranol mäkké rezivo* | *m3* | *0,624* | *350,000* | *218,400* |
| 71 | K | 762341002 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku | m2 | 449,803 | 3,880 | 1 745,236 |
| *72* | *M* | *60726280001* | *Doska OSB P+ D hr. 25 mm* | *m2* | *494,783* | *18,700* | *9 252,442* |
| 73 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania strechy vzdialenosti lát 220-360 mm | m2 | 688,802 | 1,800 | 1 239,844 |
| *74* | *M* | *60510102001* | *Strešná lata 2,5x10cm SM 1* | *m* | *2 785,595* | *1,020* | *2 841,307* |
| 75 | K | 762342210 | Montáž debnenia a latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm | m2 | 748,962 | 1,080 | 808,879 |
| *76* | *M* | *6051010300* | *Strešná lata 7x3cm* | *m* | *1 217,064* | *0,920* | *1 119,699* |
| 77 | K | 762342812 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 m 0.005t | m2 | 702,608 | 0,700 | 491,826 |
| 78 | K | 762712120 | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 | m | 32,000 | 14,110 | 451,520 |
| 79 | K | 762712130 | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2 | m | 78,400 | 16,030 | 1 256,752 |
| 80 | K | 762712140 | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2 | m | 119,500 | 19,510 | 2 331,445 |
| *81* | *M* | *6053311500* | *Hranol mäkké rezivo* | *m3* | *7,090* | *350,000* | *2 481,500* |
| 82 | K | 7628100431 | Záklop podlahy z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm | m2 | 574,449 | 17,450 | 10 024,135 |
| 83 | K | 762810047 | Záklop stien z dosiek OSB P+D hr. dosky 25 mm | m2 | 8,150 | 23,600 | 192,340 |
| 84 | K | 762812240 | Montáž záklopu z dosiek - podesty schodište | m2 | 12,000 | 4,380 | 52,560 |
| *85* | *M* | *6051051500* | *Dosky a fošne - mäkké rezivo hr. 40 mm* | *m3* | *0,622* | *350,000* | *217,700* |
| 86 | K | 7628122401 | Montáž roštu pre vloženie nakrokvovej izolácie | m2 | 422,475 | 4,800 | 2 027,880 |
| *87* | *M* | *60515926001* | *Hranol mäkké rezivo* | *m3* | *4,265* | *350,000* | *1 492,750* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *88* | *M* | *38370043478* | *Kovový nadkrokvový držiak 180mm (vysoký)* | *ks* | *270,000* | *10,600* | *2 862,000* |
| 89 | K | 762195000 | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky,fixačné dosky, impregnácia | m3 | 31,380 | 20,610 | 646,742 |
| 90 | K | 998762103 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | t | 19,837 | 55,150 | 1 094,011 |
| | | | 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | 6 320,252 |
| 91 | K | 763126631 | Predsadená SDK stena Rigips opláštená doskou RF | m2 | 142,639 | 25,400 | 3 623,031 |
| 92 | K | 763714220 | Montáž dreveného podlahového roštu (pre uloženie tepelnej izolácie a montáž záklopu z OSB dosky) | m2 | 287,224 | 2,830 | 812,844 |
| *93* | *M* | *6051592600* | *Hranol mäkké rezivo* | *m3* | *4,653* | *350,000* | *1 628,550* |
| 94 | K | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 5,553 | 46,070 | 255,827 |
| | | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | 47 379,117 |
| 95 | K | 7641713220 | Montáž krytiny falcovanej sklon strechy do 30° | m2 | 734,049 | 22,200 | 16 295,888 |
| *96* | *M* | *55373120582* | *Falcovaná plechová krytina s príslušenstvom* | *m2* | *880,859* | *22,850* | *20 127,628* |
| 97 | K | 7643112022 | D+M zachytávačov snehu pre falcovanú krytinu | m | 101,400 | 13,900 | 1 409,460 |
| 98 | K | 7643118220 | Demontáž plechovej strešnej krytiny | m2 | 702,608 | 4,400 | 3 091,475 |
| 99 | K | 764410350 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 112,914 | 13,500 | 1 524,339 |
| 100 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t | m | 112,914 | 0,820 | 92,589 |
| 101 | K | 7647511710 | Zachytávač nečistôt | ks | 8,000 | 15,000 | 120,000 |
| 102 | K | 7647512120 | Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm | m | 68,200 | 20,500 | 1 398,100 |
| 103 | K | 7647512320 | Koleno zvodovej rúry DN 100 mm | ks | 16,000 | 12,800 | 204,800 |
| 104 | K | 7647613320 | Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov | m | 105,000 | 23,200 | 2 436,000 |
| 105 | K | 764761432 | Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom | ks | 8,000 | 7,500 | 60,000 |
| *106* | *M* | *55373011401* | *Odkvapový systém- žľabový kotlik 150/100* | *ks* | *8,000* | *6,800* | *54,400* |
| 107 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 9,031 | 62,500 | 564,438 |
| | | | 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 4 995,152 |
| 108 | K | 765901322 | Strešná fólia ( poistná hydroizolácia) D+M | m2 | 733,667 | 6,800 | 4 988,936 |
| 109 | K | 998765102 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,169 | 36,780 | 6,216 |
| | | | 766 - Konštrukcie stolárske | | | | 7 893,940 |
| 110 | K | 766671002 | Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním | ks | 15,000 | 68,500 | 1 027,500 |
| *111* | *M* | *6113900400* | *Strešné okno VELUX GZL 1050 M06 alebo ekvivalent, 780x1180 mm, drevené, kyvné* | *ks* | *15,000* | *281,300* | *4 219,500* |
| *112* | *M* | *6113903600* | *Lemovanie VELUX EDW alebo ekvivalent120 mm M06* | *ks* | *15,000* | *82,500* | *1 237,500* |
| *113* | *M* | *6113904860* | *Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M06 alebo ekvivalent 780x1880 mm* | *ks* | *15,000* | *65,000* | *975,000* |
| *114* | *M* | *6113907640* | *Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M06 alebo ekvivalent 780x1180 mm* | *ks* | *15,000* | *28,000* | *420,000* |
| 115 | K | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,537 | 26,890 | 14,440 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 11 653,020 |
| 116 | K | 7671111102 | Dodávka a montáž nového zábradlia | m2 | 7,180 | 315,000 | 2 261,700 |
| 117 | K | 7671111103 | Demontáž a spätná montáž striešky | ks | 1,000 | 50,000 | 50,000 |
| 118 | K | 7676311012 | Dodávka a montáž plastových okien a presklení s výplňou izolačné trojsklo | m2 | 24,930 | 250,000 | 6 232,500 |
| 119 | K | 7676311022 | Dodávka a montáž plastových dverí s výplňou izolačné trojsklo | m2 | 8,480 | 360,000 | 3 052,800 |
| 120 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,235 | 45,360 | 56,020 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 775 - Podlahy vlysové a parketové | | | | | 7 352,816 |
| 121 | K | 775413120 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním | m | 72,924 | 3,150 | 229,711 |
| *122* | *M* | *61198009520* | *Lišta soklová* | *m* | *73,653* | *2,880* | *212,121* |
| 123 | K | 775550110 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne | m2 | 287,224 | 6,500 | 1 866,956 |
| *124* | *M* | *61198003000* | *Laminátové plávajúca podlaha* | *m2* | *292,968* | *13,800* | *4 042,958* |
| 125 | K | 775592111 | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE | m2 | 287,224 | 0,660 | 189,568 |
| *126* | *M* | *2832901000* | *Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm* | *m2* | *295,841* | *1,000* | *295,841* |
| 127 | K | 775592141 | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 287,224 | 0,700 | 201,057 |
| *128* | *M* | *2837712001* | *Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm* | *m2* | *295,841* | *0,650* | *192,297* |
| 129 | K | 998775102 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2,246 | 34,420 | 77,307 |
| 130 | K | 7679951032 | Demontáž zábradlia | súb. | 1,000 | 45,000 | 45,000 |
| | | 783 - Dokončovacie práce - nátery | | | | | 5 680,259 |
| 131 | K | 783103811 | Odstránenie starých náterov z plechových dverí | m2 | 3,300 | 3,920 | 12,936 |
| 132 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 3,300 | 7,520 | 24,816 |
| 133 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 3,300 | 3,450 | 11,385 |
| 134 | K | 783711301 | Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním | m2 | 352,114 | 5,550 | 1 954,233 |
| 135 | K | 7837114010 | Prebrúsenie a náter tesárskych konštrukcií - trámy krovu v podkroví | m | 779,002 | 4,720 | 3 676,889 |
| | | 784 - Dokončovacie práce - maľby | | | | | 497,952 |
| 136 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 153,689 | 0,820 | 126,025 |
| 137 | K | 7844300100 | Maľby základné (farba biela) dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 153,689 | 2,420 | 371,927 |
| | | M - Práce a dodávky M | | | | | 11 736,880 |
| | | 21-M - Elektromontáže | | | | | 11 736,880 |
| 138 | K | 210010003 | Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na predĺžené úchyty | ks | 1,000 | 748,400 | 748,400 |
| 139 | K | 2100100040 | D+M elektroinštalácia | ks | 1,000 | 10 988,480 | 10 988,480 |
| | | VP - Práce naviac | | | | | 0,000 |

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42el

**Stavba:** **Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

IČO: 31616089
IČO DPH: SK2020461289

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtov | | | | 10 988,48 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **10 988,48** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 10 988,48 | 2 197,70 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **13 186,18** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42el

**Stavba:** **Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI**

Miesto: Dátum: ##

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtov** | | **10 988,48** | **13 186,18** |
| 1 | Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI | 10 988,48 | 13 186,18 |
| **2) Ostatné náklady zo súhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **10 988,48** | **13 186,18** |

# KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI

**Objekt:** **1 - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec IČO DPH: SK2020461289

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 10 988,48 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **10 988,48** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 10 988,48 | 2 197,70 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **13 186,18** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI

**Objekt: 1 - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **10 988,48** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 321,29 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 321,29 |
| M - Práce a dodávky M | 10 667,19 |
| 21-M - Elektromontáže | 9 235,54 |
| RP1 - Rozvádzač RP | 1 211,53 |
| ExR - Existujúci rozvádzač | 220,12 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **10 988,48** |

# VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI

## Objekt: 1 - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít Materskej školy - ELI

Miesto: Dátum: 13.9.2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu 10 988,480

### HSV - Práce a dodávky HSV 321,290

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 321,290

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 971045821 | Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00004t | cm | 40,000 | 1,560 | 62,400 |
| 2 | K | 973031616 | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 17,000 | 6,730 | 114,410 |
| 3 | K | 973031619 | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t | ks | 1,000 | 9,490 | 9,490 |
| 4 | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 40,000 | 2,420 | 96,800 |
| 5 | K | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0,500 | 76,380 | 38,190 |

### M - Práce a dodávky M 10 667,190

#### 21-M - Elektromontáže 9 235,540

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1,000 | 20,100 | 20,100 |
| *7* | *M* | *3410301603* | *Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2* | *ks* | *1,000* | *18,560* | *18,560* |
| 8 | K | 210881102 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 40,000 | 1,550 | 62,000 |
| *9* | *M* | *3416100170001* | *Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1* | *m* | *42,000* | *3,610* | *151,620* |
| 10 | K | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 150,000 | 1,290 | 193,500 |
| *11* | *M* | *3416100144001* | *Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1* | *m* | *157,500* | *1,590* | *250,425* |
| 12 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 200,000 | 1,290 | 258,000 |
| *13* | *M* | *3416100143002* | *Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1* | *m* | *210,000* | *1,220* | *256,200* |
| 14 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 25,000 | 1,290 | 32,250 |
| *15* | *M* | *3416100143001* | *Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1* | *m* | *26,250* | *1,220* | *32,025* |
| 16 | K | 210800630 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 40,000 | 1,230 | 49,200 |
| *17* | *M* | *KVO000000093* | *Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc* | *m* | *42,000* | *1,950* | *81,900* |
| 18 | K | 210010109 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia | m | 35,000 | 2,090 | 73,150 |
| *19* | *M* | *345750065100* | *Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS* | *m* | *36,750* | *1,200* | *44,100* |
| 20 | K | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 20,000 | 1,330 | 26,600 |
| 21 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 20,000 | 0,890 | 17,800 |
| 22 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 10,000 | 5,190 | 51,900 |
| *23* | *M* | *101-67720* | *Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE* | *ks* | *10,000* | *8,600* | *86,000* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 2,000 | 2,660 | 5,320 |
| *25* | *M* | *170-71600* | *Pristroj prepinača č.6* | *ks* | *2,000* | *2,850* | *5,700* |
| *26* | *M* | *101-61105* | *Koliska-WHITE* | *ks* | *2,000* | *1,300* | *2,600* |
| *27* | *M* | *101-76100* | *1-rámček Original-WHITE* | *ks* | *2,000* | *0,800* | *1,600* |
| 28 | K | 210110042 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2 | ks | 2,000 | 2,600 | 5,200 |
| *29* | *M* | *170-71500* | *Pristroj spinača č.5* | *ks* | *2,000* | *3,520* | *7,040* |
| *30* | *M* | *101-61505* | *2x 1/2 Koliska-WHITE* | *ks* | *2,000* | *1,600* | *3,200* |
| *31* | *M* | *101-76100* | *1-rámček Original-WHITE* | *ks* | *2,000* | *0,800* | *1,600* |
| 32 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 3,000 | 5,730 | 17,190 |
| *33* | *M* | *345410002600* | *Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm,* | *ks* | *3,000* | *2,500* | *7,500* |
| 34 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 10,000 | 1,350 | 13,500 |
| *35* | *M* | *EKR000000117* | *Krabica inštalačná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna* | *ks* | *10,000* | *0,300* | *3,000* |
| 36 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 4,000 | 1,350 | 5,400 |
| *37* | *M* | *345410002300* | *Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm,* | *ks* | *4,000* | *1,000* | *4,000* |
| 38 | K | 210010503 | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4 | ks | 20,000 | 0,940 | 18,800 |
| *39* | *M* | *2273204* | *Elektroinštalačný materiál a prístroje - Svorka 2273-204,4x0,5-2,5* | *ks* | *20,000* | *0,250* | *5,000* |
| 40 | K | PnBn | Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované | hod | 24,000 | 15,000 | 360,000 |
| 41 | K | 210201922 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg | ks | 4,000 | 11,410 | 45,640 |
| 42 | K | 210201082 | Zapojenie svietidlá IP54, stropného - nástenného LED | ks | 4,000 | 6,480 | 25,920 |
| *43* | *M* | *34835010009* | *Nástenné svietidlo PLAST 2 LED OPAL, 1x16W, 1450Lm/840, 230V, IP65, fy. OMS, vrátane zdroja (K011AK0006 uPLC 2 SFD OPD 145084 116 ECG W03)* | *ks* | *4,000* | *78,950* | *315,800* |
| 44 | K | 210201912 | Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg | ks | 2,000 | 9,200 | 18,400 |
| 45 | K | 210201510 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 2,000 | 5,100 | 10,200 |
| *46* | *M* | *348680109063* | *Závesné núdzové svietidlo EMERGENCY 2771 alebo ekvivalent - IP20, 1x8W, ECG, 3hod, FY OMS* | *ks* | *2,000* | *80,000* | *160,000* |
| 47 | K | 210201943 | Montáž svietidla zavesného do 5 kg | ks | 27,000 | 9,200 | 248,400 |
| 48 | K | 210201346 | Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného | ks | 27,000 | 6,600 | 178,200 |
| *49* | *M* | *348350100015* | *LED svietidlo prisadené, TYP LAMBDA alebo ekvivalent LED D-I MICROPRISMA alebo ekvivalent LED, 52W, 6750Lm/830, ECG, IP20, fy. OMS + 2x lankový záves* | *ks* | *27,000* | *180,000* | *4 860,000* |
| 50 | K | 210020921 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm | m2 | 0,500 | 250,000 | 125,000 |
| *51* | *M* | *0893303110* | *Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova* | *bal* | *1,000* | *16,000* | *16,000* |
| 52 | K | mikrset | Montáž a zapojenie MIKROTERM - OneSoft alebo ekvivalent, 230V, vratane čidiel a kabeláže | ks | 1,000 | 370,000 | 370,000 |
| *53* | *M* | *mikrst* | *Riadiaca mikropočítačová jednotka MIKROTERM - OneSoft alebo ekvivalent, 230V, vratane čidiel, zapojenia a kabeláže* | *ks* | *1,000* | *690,000* | *690,000* |
| | RP1 - Rozvádzač RP | | | | | | 1 211,530 |
| 54 | K | 210193071 | Domova rozvodnica do 24 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1,000 | 50,000 | 50,000 |
| *55* | *M* | *OEZ:42600* | *Rozvodnicová skriňa RZA-Z-2S28, pre zapustenú montáž nepriehľadné plechové dvere, počet radov 2, počet modulov v rade 14, krytie IP30, PE+N, farba biela, materiál : oceľ-plast* | *ks* | *1,000* | *442,500* | *442,500* |
| 56 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 13,930 | 13,930 |
| *57* | *M* | *OEZ:44298* | *Vypínač MSN-32-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ* | *ks* | *1,000* | *24,000* | *24,000* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 4,000 | 4,600 | 18,400 |
| *59* | *M* | *OEZ:41880* | *Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA, OEZ* | *ks* | *4,000* | *3,300* | *13,200* |
| 60 | K | 210192562 | Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A | ks | 1,000 | 17,200 | 17,200 |
| *61* | *M* | *OEZ:35903* | *Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá, OEZ* | *ks* | *1,000* | *3,830* | *3,830* |
| 62 | K | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 1,000 | 7,450 | 7,450 |
| *63* | *M* | *OEZ:42396* | *Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ* | *ks* | *1,000* | *36,200* | *36,200* |
| 64 | K | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 2,000 | 5,970 | 11,940 |
| *65* | *M* | *OEZ:38321* | *Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-10C-1N-030AC, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC, OEZ* | *ks* | *2,000* | *72,000* | *144,000* |
| *66* | *M* | *OEZ:38484* | *Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm2, rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky, OEZ* | *ks* | *1,000* | *25,000* | *25,000* |
| 67 | K | 210120421 | Zvodiče prepätia triedy C | ks | 4,000 | 7,770 | 31,080 |
| *68* | *M* | *OEZ:38367* | *Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko* | *ks* | *1,000* | *140,000* | *140,000* |
| 69 | K | PMMRP1 | Koeficient montážel (30% z rozvádzača RP) | % | 4,656 | 50,000 | 232,800 |

ExR - Existujúci rozvádzač 220,120

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 8,400 | 8,400 |
| *71* | *M* | *OEZ:41933* | *Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA, OEZ* | *ks* | *1,000* | *11,720* | *11,720* |
| 72 | K | urvpm | Úprava rozvádzača v rátane podružného materiálu | hod | 10,000 | 20,000 | 200,000 |

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42UK

**Stavba:** **Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

IČO: 31616089
IČO DPH: SK2020461289

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtov | 8 370,77 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **8 370,77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 8 370,77 | 1 674,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **10 044,92** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42UK

**Stavba:** Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy

Miesto: Dátum: ##

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtov** | | **8 370,77** | **10 044,92** |
| 1 | Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy | 8 370,77 | 10 044,92 |
| **2) Ostatné náklady zo súhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **8 370,77** | **10 044,92** |

# KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy | | |
| **Objekt:** | **1 - Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy** | | |
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 13.09.2021 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | | IČO DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 31616089 |
| | PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec | IČO DPH: | SK2020461289 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | IČO DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČO DPH: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 8 370,77 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **8 370,77** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 8 370,77 | 1 674,15 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **10 044,92** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy

**Objekt:** **1 - Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **8 370,77** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 75,69 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 75,69 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 7 665,08 |
| 713 - Izolácie tepelné | 254,64 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | 300,52 |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 2 574,97 |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry | 829,81 |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykur.telesá | 2 182,76 |
| 738 - Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška | 1 012,00 |
| 739 - Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia | 128,96 |
| 783 - Nátery | 381,42 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 432,00 |
| OST - Ostatné | 198,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **8 370,77** |

# VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy

**Objekt:** **1 - Vykurovanie - Materská škola Hrochoť-Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **8 370,766** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 75,685 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 75,685 |
| 1 | K | 971033231 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t | ks | 1,000 | 9,200 | 9,200 |
| 2 | K | 971033241 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t | ks | 1,000 | 9,500 | 9,500 |
| 3 | K | 971033251 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t | ks | 1,000 | 15,200 | 15,200 |
| 4 | K | 972054141 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t | ks | 3,000 | 12,300 | 36,900 |
| 5 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,048 | 12,950 | 0,622 |
| 6 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 0,144 | 7,850 | 1,130 |
| 7 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,048 | 11,680 | 0,561 |
| 8 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0,432 | 0,330 | 0,143 |
| 9 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,048 | 11,330 | 0,544 |
| 10 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0,048 | 1,280 | 0,061 |
| 11 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0,048 | 38,000 | 1,824 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 7 665,081 |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | 254,642 |
| 12 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 126,000 | 1,130 | 142,380 |
| *13* | *M* | *283310000100* | *Izolačná PE trubica DG 12x5 mm* | *m* | *46,000* | *0,230* | *10,580* |
| *14* | *M* | *283310000200* | *Izolačná PE trubica DG 15x5 mm* | *m* | *37,000* | *0,230* | *8,510* |
| *15* | *M* | *283310000300* | *Izolačná PE trubica DG 18x5 mm* | *m* | *13,000* | *0,250* | *3,250* |
| *16* | *M* | *283310000500* | *Izolačná PE trubica DG 22x5 mm* | *m* | *30,000* | *0,250* | *7,500* |
| 17 | K | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 18,000 | 1,150 | 20,700 |
| *18* | *M* | *283310006300* | *Izolačná PE trubica DG 28x30 mm* | *m* | *18,000* | *3,040* | *54,720* |
| 19 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 4,668 | 1,500 | 7,002 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | | | | | | | 300,520 |
| 20 | K | 732429111 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 25 | ks | 1,000 | 23,000 | 23,000 |
| *21* | *M* | *426110002700* | *Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 180 alebo ekvivalent,* | *ks* | *1,000* | *260,000* | *260,000* |
| 22 | K | 998732202 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 5,475 | 3,200 | 17,520 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | | 2 574,970 |
| 23 | K | 7331131.1 | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových do DN 20 | ks | 22,000 | 5,610 | 123,420 |
| 24 | K | 733125000.1 | Potrubie z neleg. ocele Prestabo spájané lisovaním 12x1,0, -/vrát.tvarovie/ | m | 55,000 | 12,650 | 695,750 |
| 25 | K | 733125003.1 | Potrubie z neleg.ocele Prestabo spájané lisovaním 15x1,2-/vrátane tvaroviek/ | m | 33,000 | 13,640 | 450,120 |
| 26 | K | 733125006.1 | Potrubie z neleg. ocele Prestabo spájané lisovaním 18x1,2-/vrátane tvaroviek/ | m | 12,000 | 14,200 | 170,400 |
| 27 | K | 733125009.1 | Potrubie z neleg. ocele Prestabo spájané lisovaním 22x1,5-/vrátane tvaroviek/ | m | 29,000 | 15,620 | 452,980 |
| 28 | K | 733125012.1 | Potrubie z neleg. ocele Prestabo spájané lisovaním 28x1,5-/vrátane tvaroviek/ | m | 34,000 | 18,150 | 617,100 |
| 29 | K | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 163,000 | 0,400 | 65,200 |
| | | | 734 - Ústredné kúrenie, armatúry | | | | 829,814 |
| 30 | K | 73420911.9 | Montáž závitovej armatúry 2 rur.sústavy 3000,rohové DN 15 | ks | 11,000 | 4,950 | 54,450 |
| *31* | *M* | *48442284610.1* | *HERZ 3000-priamy DN15 pre 2 trukový systém* | *ks* | *11,000* | *13,750* | *151,250* |
| 32 | K | 734213250 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 2,000 | 5,830 | 11,660 |
| *33* | *M* | *551210011400* | *Ventil odvzdušňovací automatický 1/2", PN 10, niklovaná mosadz,* | *ks* | *2,000* | *8,360* | *16,720* |
| 34 | K | 734223230 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom | ks | 11,000 | 2,200 | 24,200 |
| *35* | *M* | *5512800014.1* | *Termostatická hlavica MINI pre VT s kvapalinovýmsnímačom s automatickou protimrazovou poistkou,* | *ks* | *11,000* | *12,980* | *142,780* |
| 36 | K | 734224012 | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 4,000 | 5,610 | 22,440 |
| *37* | *M* | *551210044800* | *Guľový ventil 1", páčka* | *ks* | *4,000* | *10,450* | *41,800* |
| 38 | K | 734240010 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 1,000 | 5,390 | 5,390 |
| *39* | *M* | *551190001000* | *Spätná klapka závitová, 1", mäkké tesnenie, mosadz* | *ks* | *1,000* | *10,670* | *10,670* |
| 40 | K | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 2,000 | 9,350 | 18,700 |
| 41 | K | 734291340 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 1,000 | 5,280 | 5,280 |
| *42* | *M* | *422010003100* | *Filter závitový, 1", PN 20, mosadz* | *ks* | *1,000* | *12,430* | *12,430* |
| 43 | K | 734296160.1 | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 15 so servopohonom | ks | 1,000 | 23,100 | 23,100 |
| *44* | *M* | *5512100375.1* | *Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VRG 131 ,DN 15* | *ks* | *1,000* | *57,200* | *57,200* |
| *45* | *M* | *5512100409.1* | *Servopohon ku zmiešavacím ventilom ,typ ARA 653* | *ks* | *1,000* | *137,500* | *137,500* |
| 46 | K | 734411111 | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 2,000 | 16,060 | 32,120 |
| 47 | K | 73441299.1 | Montáž a dodávka ventilu termostatického zmiešavácieho ESBE VRG 131 DN 15 | ks | 1,000 | 23,100 | 23,100 |
| 48 | K | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 8,672 | 4,500 | 39,024 |
| | | | 735 - Ústredné kúrenie, vykur.telesá | | | | 2 182,755 |
| 49 | K | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 11,000 | 6,050 | 66,550 |
| 50 | K | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice | ks | 11,000 | 6,050 | 66,550 |
| 51 | K | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 11,000 | 27,500 | 302,500 |
| *52* | *M* | *4845395350* | *Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x700* | *ks* | *11,000* | *144,100* | *1 585,100* |
| 53 | K | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 11,000 | 6,050 | 66,550 |
| 54 | K | 998735202 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 11,647 | 8,200 | 95,505 |
| | | | 738 - Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška | | | | 1 012,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | K | 7380000pc | Vykurovacia skúška,napustenie systému.skúška tesnosti... | hod | 72,000 | 13,500 | 972,000 |
| 56 | K | 7380001pc | Preplach potrubia | hod | 4,000 | 10,000 | 40,000 |
| | | 739 - Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia | | | | | 128,960 |
| 57 | K | 7390000pc | Závesy pre ulož a uchytenie potrubia | ks | 1,000 | 125,000 | 125,000 |
| *58* | *M* | *311720000500* | *Tyč závitová M 8x1000 mm, oceľ pozinkovaná* | *ks* | *3,000* | *1,320* | *3,960* |
| | | 783 - Nátery | | | | | 381,420 |
| 59 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 163,000 | 1,850 | 301,550 |
| 60 | K | 783424740 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm | m | 163,000 | 0,490 | 79,870 |
| | | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | 432,000 |
| 61 | K | HZS000113p | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr.uprava otvorov, a iné/ | hod | 32,000 | 13,500 | 432,000 |
| | | OST - Ostatné | | | | | 198,000 |
| 62 | K | OSTS000213.1 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie | hod | 12,000 | 16,500 | 198,000 |

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42bl

**Stavba: Bleskozvod - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 13.9.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec IČO DPH: SK2020461289

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtov | 748,40 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **748,40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 748,40 | | 149,68 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | | **898,08** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42bl

**Stavba:** **Bleskozvod - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Dátum: ##

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtov** | | **748,40** | **898,08** |
| 42bl | Bleskozvod - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy | 748,40 | 898,08 |
| **2) Ostatné náklady zo súhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| Ostatné náklady | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastné | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastné | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastné | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **748,40** | **898,08** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Bleskozvod - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

IČO: 31616089
IČO DPH: SK2020461289

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 748,40 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **748,40** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 748,40 | 149,68 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **898,08** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** **Bleskozvod - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Dátum: 13.09.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskove Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **748,40** |
| M - Práce a dodávky M | 748,40 |
| 21-M - Elektromontáže | 748,40 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **748,40** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Bleskozvod - Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy**

Miesto: Dátum: 13.09.2021


Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskove Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **748,402** |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | 748,402 |
| 21-M - Elektromontáže | | | | | | | 748,402 |
| 7 | K | 2102200405 | Demontáž bleskozvodu | m | 49,501 | 2,380 | 117,812 |
| 3 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 6,000 | 2,650 | 15,900 |
| *4* | *M* | *3544247920* | *Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovaci materiál* | *ks* | *6,000* | *0,850* | *5,100* |
| 1 | K | 2102201059 | Montáž bleskozvodu - spätná montáž na nové úchyty | m | 49,501 | 4,830 | 239,090 |
| *2* | *M* | *3544216400* | *Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h* | *ks* | *30,000* | *1,350* | *40,500* |
| 8 | K | 2102201060 | Revízia | ks | 1,000 | 330,000 | 330,000 |
| VP - Práce naviac | | | | | | | 0,000 |

Príloha č.3 k ZoD

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY DIELA

## STAVBA: MŠ Hrochoť stavebné práce




ZHOTOVITEĽ: PUR-STAV KB, s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

PUR-STAV KB s.r.o.

PUR-STAV KB, s.r.o.,Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

# ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Ja, Pavol Kvasna ako konateľ spoločnosti PUR-STAV KB, s.r.o. so sídlom Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec týmto

**čestne prehlasujem**

- že všetky práce resp. profesie máme v úmysle zabezpečiť vlastnými prostriedkami bez subdodávateľov.
- Podiel subdodávok = 0%

V Lieskovci, dňa

.....

Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti